



CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

Processo CONTER N° 08/2019
ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO N° 02/2019
Contrato n° 02/2019
Contratante: CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Contratada: MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ da Contratada: 23.170.931/0001-33
Telefone da Contratada: (61) 996415178 (61) 992534487
E-mail da Contratada: murano@murano.net.br SERVIÇO A SER EXECUTADO: Prestação de serviços de Manutenção de telhado BDI Aplicado: 22,88%

ITEM	COD. REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE CONSUMO (A)	PREÇO UNIT. (R\$) MAT+M.O (B)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	UND	6,00	351,00
1.2	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	6,00	41,38
1.3	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	23,00	38,04
1.4	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	360,00	3,71
1.5	023212-SBC	REMOÇÃO E RETIRADA DE PORTAS DE MADEIRA	UND	9,00	43,81
1.6	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	154,00	0,49





CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

1.7	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_	UND	2.600,00	0,49
1.8	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	75,00	0,95
1.9	22026-SBC	DEMOLIÇÃO CONTRAPISO/CAM. REGUL. PARA PISOS ATÉ 5CM	M2	30,00	34,97
1.10	022029-SBC	REMOÇÃO DE PINTURA A BASE DE ACABAMENTO PVA	M2	1.110,00	4,96
1.11	71810-SBC	CAÇAMBA DE AÇO PARA LIXO/ENTULHO5,0M3/LOCAÇÃO MÊS	MÊS	8,00	240,00
1.12	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	45,00	19,04
1.13	022109-SBC	TRANSPORTE HORIZONT.MAT.1a.CATENTULHO,DIST20M C/CARGA A PA	M3	45,00	56,78
1.14	210023-SBC	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	M2	800,00	20,78
1.15	87747	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014	M2	25,00	25,00
1.16	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	45,00	62,61
1.17	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	25,00	80,58
1.18	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	2,00	88,32
1.19	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00	14,85
1.20	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00	21,71





CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

1.21	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UND	6,00	7,34
1.22	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA EL ÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	6,00	8,14
1.23	89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLD VEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	6,00	4,78
1.24	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	6,00	6,46
1.25	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RA MAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UND	1,00	53,16
1.26	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETR O INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018	UND	1,00	437,71
1.27	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	3,00	57,33
1.28	89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32M M X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00	5,06
1.29	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FO RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00	427,89
		Subtotal			
		TOTAL DO ITEM			
2		ILUMINAÇÃO COMUM E DE EMERGENCIA			
2.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	45,00	33,50
2.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CI RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00	2,90





CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

2.3	95801	CONOULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETROOUTO DE AÇO GALVANIZADO ON 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UNO	16,00	29,44
2.4	91834	ELETROOUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ON 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALAÇÃO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	6,60
2.5	95746	ELETROOUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, ON 25 MM (1), APARENTE, INSTALAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	120,00	20,35
2.6	73953/008	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	105,00	167,64
2.7	93139	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETROOUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UNO	105,00	160,12
2.8	39387	LÂMPADA LEO TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UNO	420,00	50,45
Subtotal					
TOTAL DO ITEM					
3		PINTURA INTERNA E EXTERNA			
3.1	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, OUAS OEMAOS. AF_06/2014	M2	680,00	22,08
3.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, OUAS OEMAOS. AF_06/20	M2	1.104,00	12,32
3.3	95624	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, OUAS OEMAOS. AF_11/2016	M2	480,00	17,31
3.4	95625	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, OUAS OEMAOS. AF_11/2016	M2	1.104,00	19,06
3.5	79494	PINTURA A OLEO, 2 OEMAOS	M2	65,00	18,28
3.6	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA OEMÃO. AF_06/2014	M2	160,00	2,92
Subtotal					
TOTAL DO ITEM					





CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

FORRO E PISO VINILICO					
4.1	39511	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE INSTALADO	M2	360,00	76,54
4.2	88269	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	21,25
4.3	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	15,78
4.4	74066/002	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE	M2	100,00	78,10
4.5	98673	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM	M2	100,00	121,50
4.6	98688	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_06/2018	M	260,00	36,15
4.7	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FI XAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	50,00	56,38
Subtotal					
TOTAL DO ITEM					
ROTA DE FUGA E DETECÇÃO E SPDA					
5.1	68789-SBC	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME INCENDIO ENDERECAVEL C/ LCD2L	UND	1,00	2.256,57
5.2	68190-SBC	CABO PARALELO POLARIZADO 2X0,75MM2	M	889,50	1,57
5.3	58020-SBC	DETECTOR GASES	UND	35,00	854,82
5.4	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UND	32,00	29,44
5.5	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	160,00	20,35
5.6	37560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UND	25,00	49,21
5.7	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UND	1,00	22,66
5.8	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12 /2017	UND	16,00	37,49
5.9	96972	CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	350,00	28,50





CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

5.10	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	130,00	24,84
5.11	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	60,00	84,60
		Subtotal			
		TOTAL DO ITEM			
6		REDE ELETRICA E QUADROS			
6.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.600,00	2,91
6.2	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	900,00	5,23
6.3	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	580,00	6,39
6.4	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UND	32,00	29,44
6.5	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	6,60
6.6	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	160,00	20,35
6.7	74131/006	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00	1.264,87
6.8	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V , FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	64,00	62,18
6.9	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	260,00	175,26





CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

6.10	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	190,00	24,93
6.11	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	16,97
6.12	92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	5,00	7,76
6.13	92868	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	35,00	11,68
6.14	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	120,00	9,32
		Subtotal			
		TOTAL DO ITEM			
7		REDE LOGICA, RACK E TELEFONIA			
7.1	95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UND	110,00	29,44
7.2	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	6,60
7.3	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	160,00	20,35
7.4	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UND	280,00	38,28
7.5	98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	M	11.500,00	2,39
7.6	98304	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UND	8,00	1.011,84
7.7	59435-SBC	CRIMPAGEM, CERTIFICACAO E IDENTIFICACAO DOS CABOS UTP	UND	280,00	45,00
7.8	59446-SBC	LINE CORD UTP CAT 6 COM 2,5 METROS	UND	280,00	20,99
7.9	59319-SBC	RACK FECHADO 44U x 1070mm	UND	1,00	1.662,80
7.10	59426-SBC	BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19"	UND	1,00	145,90





CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

7.11	59252-SBC	SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D.	UND	2,00	457,95
7.12	67395-SBC	CENTRAL TELEFONICA PABX 300 RAMAIS	UND	1,00	4.856,82
		Subtotal			
		TOTAL DO ITEM			
8		DIVISORIAS DE VIDRO, GESSO E PORTAS			
8.1	96359	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	M2	230,00	84,65
8.2	73833/001	ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM RESTAURO KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	60,00	57,50
8.3	90844	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	UND	3,00	828,99
8.4	85010	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	M2	120,00	321,40
8.5	73838/001	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	UND	11,00	1.986,43
8.6	72119	PROTEÇÕES-APLICAÇÃO DE PELICULA ADESIVA INSULFILM EM VIDROS	M2	120,00	149,63
8.7	23453-SBC	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA CO MPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	M2	120,00	68,18
8.8	84885		UND	11,00	690,68
		Subtotal			
		TOTAL DO ITEM			
9		ADMINISTRAÇÃO			
9.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	352,00	95,48
9.2	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	704,00	24,67
9.3	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	704,00	20,07
		Subtotal		65.105,92	10,23%





CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
Serviço Público Federal

		TOTAL DO ITEM		65.105,92	10,23%
		CUSTO		R\$ 636.125,02	
		DESCONTO	25,79%	R\$ 164.056,64	
		CUSTO FINAL		R\$ 472.068,37	
		B.D.I	22,88%	R\$ 108.009,24	
		TOTAL GERAL		R\$ 580.077,62	

CUSTO DOS SERVIÇOS: R\$ R\$ 580.077,62 (quintetos e oitenta mil, setenta e sete reais e sessenta e dois centavos).

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: LOTE N° 03, DO CONJUNTO "A", DA QUADRA 02, DO SETOR INDUSTRIAL BERNADO SAYÃO - DF

Em cumprimento aos dispositivos previstos em lei, e tendo em vista a assinatura do contrato n° 01/2019 datado de 29/05/2019, atendendo as exigências legais para a execução do serviço mencionado, fica notificada a empresa MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, que a data para o início dos serviços será em 03/06/2019, sendo o prazo previsto para a sua execução de 32 (trinta e dois) dias contados a partir da data estabelecida acima, conforme acordado e aprovado pelas partes interessadas, abaixo assinadas.

Brasília, 30 de maio de 2019.



CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA – CONTER
MANOEL BENEDITO VIANA SANTOS
CONTRATANTE



MURANO CONSTRUÇÕES EIRELI
HUDSON MARCELO AMARAL DE SOUZA
CONTRATADO

